

COMUNE
DI
ORGOSOLO




STUDIO TECNICO

Ing. Salvatore SERRA
Via Chironi 12 Oliena (Nu)
Email: salvserra@tiscali.it
Cell. 329/6117182

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DEL
CANALE DI GUARDIA A PROTEZIONE DELL'ABITATO
A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREologici
VERIFICATISI NEL NOVEMBRE 2013.


COMPUTO DEGLI ONERI
DELLA SICUREZZA



L. 4

ALLEGATO

Il progettista:
Ing. Salvatore Serra



SCALA

Il R.U.P.:
Arch. Antonello Loi

Il Resp. dell'area:
Arch. Marco Bazzu

DATA
30 Maggio 2019

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 001	Realizzazione di recinzione con rete plastica del tipo stampata, sostenuta da ferri tondi di diametro adeguato, infissi nel terreno a distanza di 1m, con altezza di 1,2m, compreso il montaggio in opera, il mantenimento e la successiva rimozione, da installarsi per tutti gli scavi a profondità maggiore di 0,50m.		300,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	2,00	600,00
2 003	Impianto di terra per recinzione metallica ed impianto servizi cantiere (1,5 kW) costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
3 004	Cassetta di pronto soccorso conforme alle norme vigenti (DM 15/07/2003)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	120,00	240,00
4 005	Estintore a polvere con capacità estinguede 34A233BC per classi di fuoco A, B e C regolarmente revisionato					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	80,00	160,00
5 006	Oneri per dare attuazione alle disposizioni del coordinatore in fase di esecuzione e alle prescrizioni durante le attività di coordinamento, ogni onere compreso					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	120,00	360,00
6 007	Dotazione dei dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per ciascun lavoratore					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	250,00	1'500,00
	A R I P O R T A R E							3'060,00

COMMITTENTE:

